แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าไม้-เขาสิ่ว หมู่ที่ 8
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,079,000 บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. กว้าง 4.00 ม. ยาว 600.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแทกำหนด
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** 15 พฤษภาคม 2561 **เป็นเงิน** **1,087,000.00** **บาท**
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   5.1 แบบแสดงราคาค่างานต้นทุนต่อหน่วย
   5.2 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

นางจิรานันท์ ทองหวั่น	ตำแหน่ง	รองปลัด อบต.	ประธานกรรมการ
นางสาวจารุณี สดวิลัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
นางสาวดวงใจ นุ่นสังข์	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าไม้-เขาลิ่ว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาหมอน หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 600.00 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,087,384.02	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	**รวมค่าก่อสร้าง**	**1,087,384.02**	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**1,087,000.00**	
	(หนึ่งล้านแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,811,666.67 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 175/2561 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

..... ประธานกรรมการ
(นางจิรานันท์ ทองหวั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ .....
()

..... กรรมการ
(นางสาวจารุณี สดวิลัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ .....
()

..... กรรมการ
(นางสาวดวงใจ นุ่นสังข์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าไม้-เขาสิ่ว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาหมอน หมู่ที่ 8 ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท

แบบเลขที่ 0

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อพื้นทางหินคลุกเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ	ตร.ม.	2,400.00	14.03	33,672.00	1.3624	19.11	45,874.73
	1.2 งานพื้นทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.	360.00	461.21	166,035.60	1.3624	628.35	226,206.90
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.	2,400.00	29.04	69,696.00	1.3624	39.56	94,953.83
	2.2 งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	2,400.00	205.40	492,960.00	1.3624	279.84	671,608.70
3	งานตีเส้นจราจร							
	3.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint	ตร.ม.	135.00	265.00	35,775.00	1.3624	361.04	48,739.86
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,087,384.02**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	798,138.60
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782